

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงแนวคันหินใหญ่กันคลื่น หมู่ที่ 1 บ้านคู้งโดนด

รายละเอียดโครงการ โดยทำการปูแผ่นรองพื้นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILE กว้าง 10.00 เมตรยาว 30.00 เมตร และลงหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

โดยเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ฐานกว้าง 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 โดยที่ปริมาณหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคู้งโดนด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบ พร. 4 (ก) และ พร. 5 (ก) ที่แนบ มี จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงแนวคันหินใหญ่กันคลื่น	841,606.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	841,606.85	
	ราคากลาง	841,606.85	
	ตัวอักษร	แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกบาทแปดสิบห้าสตางค์	

คณะกรรมการราคากลาง




(นายประเยาว์ รุ่งวัต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงฤทัย แสงสว่าง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ



(นายธงชาติ พินคง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงแนวคันหินใหญ่กันคลื่น หมู่ที่ 1 บ้านคู้งโดนด

รายละเอียดโครงการ โดยทำการปูแผ่นรองพื้นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILE กว้าง 10.00 เมตรยาว 30.00 เมตร และลงหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ฐานกว้าง 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 โดยที่ปริมาณหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคู้งโดนด ตำบลเขาแดง อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงแนวคันหินใหญ่กันคลื่น	628,440.00	1.3392	841,606.85	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			841,606.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			841,606.85	
	ตัวอักษร	แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกบาทแปดสิบบห้าสตางค์			

คณะกรรมการราคากลาง

(นายประเยาว์ รั้งวัด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

(นางสาวดวงฤทัย แสงสว่าง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ

(นายธงชาติ พินคง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงแนวคันหินใหญ่กั้นคลื่น หมู่ที่ 1 บ้านคั้งโตนด

รายละเอียดโครงการ โดยทำการปูแผ่นรองพื้นใต้สังเคราะห์ GEOTEXTILE กว้าง 10.00 เมตรยาว 30.00 เมตร และลงหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

โดยเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร สูง 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 โดยที่ปริมาณหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคั้งโตนด ตำบลเขาแดง อำเภออุตุบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>โครงการปรับปรุงแนวคันหินใหญ่กั้นคลื่น</b>									
	- ปูแผ่นรองพื้นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILE แกรม 200 - 400 g/m <sup>2</sup>	300.00	ตร.ม.	120.00	36,000.00	25.00	7,500.00	43,500.00	
	- งานเรียงหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร	750.00	ลบ.ม.	779.92	584,940.00		-	584,940.00	รวมค่าแรงงาน
	<b>รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน</b>							<b>628,440.00</b>	

คณะกรรมการราคากลาง



(นายประยเยาว์ รุ่งจิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงฤทัย แสงสว่าง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ



( นายธงชาติ พินคง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ