

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจ หมู่ที่ 1 บ้านคิ่งโตนด /หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 930,900 บาท (-เก้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เมื่อ  
เทคอนกรีต แล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ด้าน และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 920,400 บาท (-เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.6)

5.2 แบบ ปร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เณร ประธานกรรมการ

2. นายจักรกฤษณ์ พงษ์พิ้ว กรรมการ

3. นายอภิเดช เพชรอยู่ กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง.....

ที่ ปข.๗๓๑๑๓.....วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง.....การกำหนดราคากลางก่อสร้าง.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณา แล้วเสร็จ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ม<sup>๒</sup>. พร้อมส่งหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๒๕ ม.ยาว ๓๗๐.๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม.จำนวน ๒ ด้านและติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด) บ้านคุ้มโดนด หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาแดง งบประมาณ ๙๓๐, ๙๐๐,๐๐ บาท  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๙๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคากลางการก่อสร้างที่ได้ประมาณการมานั้น เป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง จึงเห็นควรให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวรุติรัตน์ วงศ์เนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ พงษ์หัว)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอภิเดช เพชรอยู่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

( ) เห็นควรดำเนินการ

( ) เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

( / ) เห็นชอบตามที่เสนอ

( ) อื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....

(นายปัญญา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

สรุปผลการประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเศรษฐกิจ กว้าง 4.00 ม. ยาว 370.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว  
จำนวนไม่น้อยกว่า 1,480.00 ม<sup>2</sup>. พร้อมตงหินคลุกโหล่ทางกว้าง 0.25 ม.ยาว 370.00 ม. หนา 0.15 ม.จำนวน 2 คัน  
และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคิ่งโคมต หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแดง อำเภอภูเขียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาคณะแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	675,628.49	1.3624	920,476.25	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	-เงินจ่ายล่วงหน้า	0%			
	-เงินประกันผลงาน	0%			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			<b>920,476.25</b>	
	ปรับราคา			<b>920,400.00</b>	
	<b>เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน</b>				


หมายเหตุ ราคาวัสดุ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปี 2562 และจากการสืบราคา


ราคาค่าแรง จากกรมบัญชีกลาง

ราคาน้ำมัน อ.เมือง 26.00-26.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ  
(นางสาววิศิริรัตน์ วงศ์เณร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ พงษ์พิ้ว)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอภิเดช เพชรอยู่)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคุ้มโดนต หมู่ที่ 1 ตำบลเขมแดง อำเภออุบลูบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	1,575.00	-	-	1.68	2,646.00	2,646.00	
	งานหินคลุกรองพื้นทาง (หนา 0.10 ซม.)	ลบ.ม.	185.00	353.07	65,317.95	-	-	65,317.95	
	งานบดอัดเรียบ	ลบ.ม.	185.00	-	-	58.21	10,768.85	10,768.85	
	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	74.00	560.75	41,495.50	99.00	7,326.00	48,821.50	
	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.75	353.07	9,797.69	-	-	9,797.69	
	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	222.00	1,970.00	437,340.00	-	-	437,340.00	
	- ค่าปุ๋ยคอกคอนกรีต	ตร.ม.	1,480.00	-	-	11.93	17,656.40	17,656.40	
	- ยางแอสฟัลท์	ลิตร	60.00	19.30	1,158.00	-	-	1,158.00	
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม.	296.00	-	-	13.65	4,040.40	4,040.40	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,480.00	27.00	39,960.00	5.00	7,400.00	47,360.00	
	- เหล็ก SD.30 Ø12 มม.	เส้น	30.00	176.03	5,280.90	29.21	876.30	6,157.20	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบใช้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	20.25	648.00	13,122.00	-	-	13,122.00	
	- ไม้ค้ำยัน 30%	ลบ.ฟ.	6.08	579.44	3,523.00	-	-	3,523.00	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	ม.	370.00	-	-	20.60	7,622.00	7,622.00	
	- ตะปู	กก.	7.00	42.50	297.50	-	-	297.50	
	รวม ค่าวัสดุและค่าแรง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				617,292.54		58,335.95	675,628.49	