



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง.....

ที่ ปช ๗๓๑๐๓ / วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง..... การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๓๔๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณา แล้วเสร็จ

๑.โครงการ ปรับปรุงถนน ซอยทุ่งน้อย ๓ โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๕ ซม.หรือพื้นที่เมื่อปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ม^๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๕๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๔๒๘,๔๒๕.๔๔ บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคากลางการก่อสร้างที่ได้ประมาณการมานั้น เป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง จึงเห็นควรให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวดวงฤทัย แสงสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอภิเดช เพชรอยู่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

() เห็นควรดำเนินการ

(✓) เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(✓) เห็นชอบตามที่เสนอ

() อื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

สรุปผลการประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ พร. 6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประเภท ปรับปรุงถนน ซอยทุ่งน้อย 3

รายละเอียดโครงการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 5.00 ม.ยาว 200.00 ม.หนา 5 ซม.หรือพื้นที่เมื่อปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วจำนวน

ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ม² พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	314,048.85	1.3642	428,425.44	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ		-		
	-เงินจ่ายล่วงหน้า	0%			
	-เงินประกันผลงาน	0%			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			428,425.44	
	สี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์			428,425.44	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปี 2566 และจากการสืบราคา

ราคาค่าแรง จากกรมบัญชีกลาง

ราคาน้ำมัน อ.เมือง 30.00-30.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวรัฐิรัตน์ วงศ์เนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวดวงฤทัย แสงสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอภิเดช เพชรอยู่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการราคาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ซอยทุ่งน้อย 3

ปร. 4 แผนที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
1	งานขี้ผึ้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,000.00	288.93	288,933.85	
2	งานลาดแอสฟัลต์ทាក់(TACK COAT)	ตร.ม.	1,000.00	14.77	14,765.00	
3	งานตีเส้นแบ่งทิศทาง สีขาว	ตร.ม.	40.00	230.00	9,200.00	
4	งานตีเส้นแบ่งทิศทาง สีเหลือง	ตร.ม.	5.00	230.00	1,150.00	
	รวมค่าแรง + ค่าวัสดุ				314,048.85	